

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

13647 *Resolución de 23 de julio de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica el Convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la realización de planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico, planes de control de tensión y de limpieza de márgenes.*

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Extremadura han suscrito el 31 de marzo de 2009, un Convenio Marco de colaboración para la realización de planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico, planes de control de tensión y de limpieza de márgenes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, con cargo a la tarifa 2007, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, cuyo texto figura a continuación.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 23 de julio de 2009.—El Secretario de Estado de Energía, Pedro Luis Marín Uribe.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA, PARA LA REALIZACIÓN DE PLANES DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO, PLANES DE CONTROL DE TENSIÓN Y DE LIMPIEZA DE MÁRGENES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

En Madrid, a 31 de marzo de 2009.

REUNIDOS

El Sr. D. Pedro Luis Marín Uribe, Secretario General de Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 565/2008, de 21 de abril, en ejercicio de las competencias otorgadas en el artículo 4 del Real Decreto 1556/2005, de 23 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 2.006.

El Sr. D. José Luis Navarro Ribera, Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, en representación de la Comunidad Autónoma de Extremadura y conforme a lo dispuesto en el artículo 53.2 de la Ley 1/2002, de Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, habiendo sido autorizado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en sesión de 20 de marzo de 2009,

En función de sus respectivos cargos

EXPONEN

1. Que el artículo 48.2 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, reconoce que «La Administración General del Estado establecerá las líneas de actuación en materia de calidad del servicio, tendentes a la consecución de los objetivos de calidad, tanto en consumo final como en las zonas que, por sus características demográficas y tipología del consumo, puedan considerarse idóneas para la determinación de objetivos diferenciados.

Para la implantación de dichas líneas de actuación se instrumentarán programas de actuación en colaboración con las comunidades autónomas que, sin perjuicio de otras medidas, podrán ser tomados en consideración para el reconocimiento de costes a efectos retributivos, previo informe de la administración competente para autorizar las instalaciones de distribución correspondientes, en el que se constate que dichas inversiones responden a la consecución de los objetivos de calidad previstos».

2. Por su parte, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, como desarrollo del citado artículo de la Ley, establece en el apartado 1 del artículo 107 que: «Las empresas distribuidoras podrán declarar a la Administración competente la existencia de zonas donde tengan dificultad temporal para el mantenimiento de la calidad exigible, presentando a la vez un programa de actuación temporal que permita la corrección de las causas que lo originen. Estos programas se podrán incluir en los planes de mejora de calidad de servicio y la electrificación y mejora de la calidad en el ámbito rural que se instrumenten a través de la tarifa mediante Convenios de Colaboración entre el Ministerio de Economía, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y las empresas distribuidoras».

Y a continuación en el apartado 2 se fijan los criterios y orden de prioridades para efectuar el reparto de la cantidad anual que en su caso se fije en la tarifa, de tal forma que ninguna zona pueda estar incluida en estos planes más de dos años debiendo estar financiados por las empresas distribuidoras en una cuantía no inferior al 50 por 100 de las inversiones que se realicen.

3. Por otra parte, el Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a partir del 1 de enero de 2.007, en su artículo 4 sobre planes de calidad de servicio establece:

«De acuerdo con el artículo 48.2 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y su normativa de desarrollo, se incluye en la tarifa del año 2007, dentro de los costes reconocidos para la retribución de la distribución, una partida específica que no podrá superar los 90.000 miles de euros con objeto de realizar inversiones en instalaciones para mejorar la calidad del servicio en zonas donde se superen los índices de calidad establecidos para la actividad de distribución.

Dentro de esta partida y a los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 9 del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución, los planes de control de tensión que realicen las empresas distribuidoras para cumplir los requisitos de control de tensión exigidos a las mismas respecto a la red de transporte, deberán ser incluidos, en su caso, en los Planes de Calidad.

Asimismo, de esta partida de 90.000 miles de euros, 10.000 miles de euros se destinarán a planes para realizar la limpieza de la vegetación de las márgenes por donde discurren líneas eléctricas de distribución.

La ejecución de esta partida deberá realizarse en régimen de cofinanciación con las Comunidades Autónomas o Ciudades Autónomas, mediante Convenios de Colaboración que contemplen planes de mejora de calidad de servicio suscritos entre la Secretaría General de Energía, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y las Comunidades y Ciudades de Ceuta y Melilla que incluyan inversiones en instalaciones de distribución en las zonas citadas.

La Comisión Nacional de Energía abrirá una cuenta en régimen de depósito a estos efectos y la comunicará mediante Circular publicada en el «Boletín Oficial del Estado», donde irá ingresando en cada liquidación la parte que le corresponda a este fin. Dicha cuenta se irá liquidando a las empresas distribuidoras previa autorización de la Dirección General de Política Energética y Minas una vez realizada la puesta en marcha de las instalaciones incluidas en los convenios citados.

Los saldos de la cuenta en régimen de depósito abierta por la Comisión Nacional de Energía destinada a la realización de planes de mejora de la calidad de servicio con cargo a la tarifa de 2005, no comprendidos en los correspondientes Convenios de Colaboración

firmados antes del 31 de marzo de 2007, pasarán a incorporarse como ingresos de actividades reguladas correspondientes al año 2007».

4. Por otro lado, el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en su disposición adicional única sobre planes de inversiones a la adaptación de líneas eléctricas, establece:

«Para lograr el cumplimiento de los fines perseguidos por este Real Decreto, el Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, habilitará los mecanismos y presupuestos necesarios para acometer la financiación total de las adaptaciones contempladas en la disposición transitoria única, apartado 2, en un plazo no superior a los cinco años desde la entrada en vigor de este Real Decreto. La ejecución de las adaptaciones en ningún caso superará los dos años desde la aprobación de la financiación correspondiente.»

5. En este contexto, consideran las partes que el nuevo marco legal definido en la Ley del Sector Eléctrico, con la aplicación de los reales decretos citados y los criterios expuestos, permitirá una financiación adecuada a determinadas inversiones en instalaciones de distribución en zonas de la Comunidad Autónoma de Extremadura que contribuirán a lograr una adecuada calidad de servicio en las mismas.

Estas inversiones permitirán desarrollar las actuaciones aprobadas por el organismo responsable de la comunidad autónoma dentro de cada uno de los programas de actuación temporal diseñados por las empresas del sector en sus respectivas zonas de distribución para la consecución de la calidad exigible conforme a la vigente legislación, todo ello al amparo del artículo 107.1 del Real Decreto 1.955/2.000 ya citado.

6. La Administración General, en uso de las competencias a que se refiere el artículo 149.1, 25.ª de la Constitución Española.

7. La Comunidad Autónoma de Extremadura en uso de las competencias a que se refiere el artículo 8.9 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero.

Por lo expuesto, acuerdan suscribir el presente convenio, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS:

Primera.–Objeto del convenio.

Incluir dentro del Plan de Calidad de suministro de energía eléctrica a realizar en la comunidad autónoma las obras de los programas de actuación temporal en distribución para la mejora de la calidad del servicio, aprobadas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma al amparo de lo dispuesto en el artículo 107.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, planes de control de tensión y planes para realizar la limpieza de la vegetación de las márgenes por donde discurran líneas eléctricas de distribución al amparo de lo dispuesto en artículo 4 del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre. Estas obras figuran en los anexos I, II y III del presente convenio, respectivamente. Asimismo, el convenio tiene como objeto definir el modelo de cofinanciación entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma de Extremadura y las correspondientes empresas distribuidoras en el territorio.

Ninguna de las obras incluidas en este convenio podrá estar a su vez financiada a través de los planes de inversiones a la adaptación de líneas eléctricas contemplados en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Segunda.—Financiación de las obras.

La inversión total de las obras a realizar al amparo de lo dispuesto en el programa de actuación temporal contemplado en la cláusula anterior asciende a 13.473.313,83 euros, 9.301.969,35 euros destinados a planes de mejora de calidad, 2.322.174,48 euros destinados a planes de control de tensión y 1.849.170 euros destinados a planes de limpieza de los márgenes por los que discurran líneas eléctricas de distribución.

La financiación de estas obras será la siguiente:

Con cargo a la tarifa para 2007, la cuantía total ascenderá a 2.726.141,08 euros, repartida entre los planes de la siguiente forma:

- 1.737.607,89 euros, destinados a obras para mejora de calidad.
- 433.782,19 euros, destinados a obras para planes de control de tensión.
- 554.751 euros, destinados a obras para planes de limpieza de vegetación.

Con cargo a la Comunidad Autónoma de Extremadura la cuantía total ascenderá a 2.171.390,08 euros, repartida entre los planes de la siguiente forma:

- 1.737.607,89 euros, destinados a obras para mejora de calidad.
- 433.782,19 euros, destinados a obras para planes de control de tensión

Con cargo a las empresas distribuidoras la cuantía total ascenderá a 8.575.782,67 euros, repartida entre los planes de la siguiente forma:

- 5.826.753,57 euros, destinados a obras para mejora de calidad.
- 1.454.610,10 euros, destinados a obras para planes de control de tensión
- 1.294.419 euros, destinados a obras para planes de limpieza de vegetación.

En consecuencia, la financiación de cada una de las obras realizadas correspondientes a los Planes de mejora de calidad y de control de tensión, así como los Planes de limpieza de la vegetación de las márgenes por donde discurran líneas eléctricas de distribución será calculada de acuerdo con la siguiente clasificación:

Porcentajes de financiación de cada una de la obras

	CCAA	Tarifa 2007	Empresa
Planes de mejora de calidad	18,68	18,68	62,64
Planes de control de tensión	18,68	18,68	62,64
Planes de limpieza de arbolado	0,00	30,00	70,00

El pago de la ayuda correspondiente a la Comunidad Autónoma de Extremadura se hará a cargo de la aplicación presupuestaria 15 02 722A 770 00 código de proyecto 2008.15.02.0021 00 (Mejora de la calidad del suministro eléctrico), y superproyecto 2008.15.02.9003 (Infraestructura eléctrica), con el siguiente desglose por ejercicios:

- Ejercicio 2009: 930.686,40 euros.
- Ejercicio 2010: 1.240.703,68 euros.

Tercera.—Presentación de certificaciones y liquidación.

1. Justificación de las obras y liquidaciones con cargo a la tarifa 2007.—La Dirección General de Ordenación Industrial, Energética y Minera de la Junta de Extremadura remitirá a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las certificaciones de las obras realizadas conforme a lo establecido en el presente Convenio para los planes de mejora de la calidad y control de tensión, así como sus correspondientes actas de puesta en marcha, junto con el informe donde se constaten los objetivos de calidad previstos de acuerdo con el artículo 48.2 de la Ley del Sector Eléctrico. En el caso de los planes de limpieza de los márgenes por donde discurren las líneas eléctricas de distribución, la Dirección General de Ordenación Industrial, Energética

y Minera de la Junta de Extremadura remitirá a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las certificaciones de las actuaciones realizadas. La Dirección General de Política Energética y Minas las remitirá a la Comisión Nacional de Energía para que efectúe las liquidaciones correspondientes a las empresas distribuidoras con cargo a la cuenta abierta en régimen de depósito para estos efectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto por el que se establece la tarifa eléctrica para 2007.

La fecha límite para presentar la última de las certificaciones de las obras realizadas y sus correspondientes actas de puesta en marcha con cargo a la cuantía de la tarifa 2007, será la fecha de expiración de vigencia del presente convenio.

2. Justificación del gasto de la aportación de la Comunidad Autónoma y forma de pago.—Las empresas distribuidoras deberán aportar a la Dirección General de Ordenación Industrial, Energética y Minera de la Junta de Extremadura por cada obra contemplada en el presente Convenio Marco la siguiente documentación justificativa (original, duplicado o copia compulsada) que deberá haber sido emitida durante la vigencia del Convenio:

A. Obras contenidas en los Planes de Mejora de la Calidad y Planes de Control de Tensión del servicio eléctrico:

a.1 Certificación de ejecución de obra donde queden indicadas las aportación totales y porcentuales realizadas por la Tarifa 2007, la Comunidad Autónoma de Extremadura y la empresa distribuidora, así como el desglose, mediciones y valoración de las partidas ejecutadas. El certificado de ejecución de obra deberá quedar firmado, rubricado y sellado por el técnico director de la obra y por la empresa distribuidora.

a.2 Acta de puesta en marcha de la obra, en aquellas obras donde no sea necesario el acta de puesta en marcha, según la legislación vigente, se aportará por la empresa distribuidora una memoria de la obra realizada.

a.3 Facturas desglosadas por el importe total de la inversión realizada. En el caso de que la obra sea ejecutada por la propia empresa distribuidora mediante recursos propios deberá aportarse facturas de la adquisición de materiales, alquiler de maquinaria, etc. que hayan sido necesario utilizar o adquirir y una memoria valorada de la obra realizada.

a.4 Informe donde se constaten los objetivos de calidad previstos con las obras incluidas en los Planes de Mejora de la Calidad y Planes de Control de Tensión del servicio eléctrico y ejecutadas, todo ello de acuerdo con el artículo 48.2, de la Ley del Sector Eléctrico.

El pago de la ayuda correspondiente a la Comunidad Autónoma de Extremadura se efectuará previo certificado favorable de la Dirección General de Ordenación Industrial, Energética y Minera una vez que se haya comprobado el cumplimiento por parte de la empresa de todo lo indicado en el presente convenio marco y en los acuerdos particulares a firmar por la Comunidad Autónoma de Extremadura y las empresas distribuidoras en el ámbito del presente convenio.

La fecha límite para la presentación de la documentación justificativa de las obras ante la Dirección General de Ordenación Industrial, Energética y Minera de la Junta de Extremadura para su comprobación y liquidación a cargo de los ejercicios 2009 y 2010 será del 15 de noviembre de los años citados.

B. Obras contenidas en los Planes de Limpieza de Vegetación en Márgenes donde discurren las líneas eléctricas de distribución:

b.1 Certificación de las actuaciones realizadas, debiendo quedar éstas detallada, desglosadas y cuantificadas por tipo de actuación.

La fecha límite de presentación de la documentación justificativa correspondiente a estos planes por parte de las empresas distribuidoras ante la Dirección General de Ordenación Industrial, Energética y Minera de la Junta de Extremadura será de un mes antes de la finalización del presente convenio marco.

C. Las empresas distribuidoras deberán aportar a la Dirección General de Ordenación Industrial, Energética y Minera de la Junta de Extremadura certificados, originales o copias compulsadas, de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con la Seguridad Social, con la Hacienda Estatal y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, siendo éstos certificados requisitos indispensables para formalizar los Acuerdos Particulares de desarrollo del presente Convenio y para proceder a la liquidación de la parte correspondiente por parte de la Junta de Extremadura.

En sustitución de lo anterior, las empresas podrán autorizar a la Dirección General de Ordenación Industrial, Energética y Minera para recabar los certificados de estar al corriente con sus obligaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Hacienda Regional.

Cuarta.—Seguimiento del convenio.

Sobre las obras, certificaciones e informes recogidos en este convenio, la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el órgano competente de la comunidad autónoma podrán realizar las inspecciones y controles o solicitudes de información que considere convenientes directamente o a través de la Comisión Nacional de Energía.

Quinta.—Régimen jurídico del convenio.

Este convenio tiene naturaleza administrativa. Se regirá por las estipulaciones en él contenidas y, en lo no previsto en estas, así como para la resolución de las dudas que pudieran presentarse, por los principios de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público.

Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante la ejecución del mismo se intentarán resolver de mutuo acuerdo. Si no fuera posible alcanzar un acuerdo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sexta.—Vigencia.

La vigencia del convenio será de dos años a contar desde la fecha de su firma sin perjuicio de que si existiera partida tarifaria en años sucesivos pueda ser prorrogado en los términos, cuantías y obras que se establezcan de común acuerdo, siempre que ninguna de las zonas esté incluida en un plan más de dos años, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107.2.b) del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

En todo caso, podrá finalizar por:

Finalización de los trabajos con anterioridad a la fecha límite de vigencia del convenio.

Denuncia fehaciente de alguna de las partes comunicada al menos con un mes de antelación.

Incumplimiento por alguna de las partes de las obligaciones previstas en el mismo.

Séptima.—Desarrollo del convenio.

Este convenio se desarrollará mediante Acuerdos Particulares de Colaboración con cada una de las empresas distribuidoras donde se definan programas temporales de mejora de la calidad aprobados en la comunidad autónoma. En cada uno de dichos acuerdos particulares se incluirán las obras integradas en los mismos de las relacionadas en los anexos al presente convenio, mediante relación contenida asimismo en anexos al acuerdo correspondiente. Para la aplicación de este convenio, los acuerdos deberán ser remitidos a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en un plazo máximo de 15 días desde su firma y contenidos dentro de la vigencia del presente convenio.

Y en prueba de conformidad con todo lo expuesto, en cuyo contenido se afirman y ratifican, suscriben el presente acuerdo por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

ANEXO I
Relación de obras para planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico

Orden	Provincia	Denominación de la obra	Fecha certfic	Inversión €	Tipo de zona	Municipios	Empresa distribuidora	Descripción de la inversión
1	Badajoz	Nuevo CT en calle de nueva apertura	2009	55.045,00	Rural Concentrada	Esparragalejo	Distribuidora Eléctrica Carrión, S.L.	0,25 km de línea sub t de MT a 15 KV y CT interior de 250 KVA, para mejora de suministro en la zona
1	Badajoz	ANILLO A. T. AVDA. DEL PARQUE	2009	36.605,00	Semiurbana	Granja de Torrehermosa	Dist. Eléctrica de Granja de Torrehermosa, S.L.	L.M.T. SUBT. 280 m. origen ap. Nº 15 L.A.T. circunvalación y final en C.T. Avda. Parque S. 3x(1x150) mm2 Al 12/20 b/ tubos y arquetada por acera y camino de tierra, incluso cone. Ap. 15 y nuevas celdas modulares C.T. Av. Parque
3	Badajoz	TELEMANDO CASSETAS N 432 Y SECCION.	2010	42.000,00	Semiurbana	Granja de Torrehermosa	Dist. Eléctrica de Granja de Torrehermosa, S.L.	Instalación de seccionadores telemandados ecaseta situada seccionamiento junto a N-432 y centro de seccionamiento junto a Acosierra incluye comunicaciones y servicio
4	Badajoz	TELEMANDO SECC. PORTICO NUEVA LAT	2010	29.000,00	Semiurbana	Granja de Torrehermosa	Dist. Eléctrica de Granja de Torrehermosa, S.L.	Instalación de seccionadores telemandados en apoyo nº 12 portico de la L.A.T SUB-AZUAGA A GRANJA DE THOSA.
1	Badajoz	Parque MT S.E.	2009	250.000,00	Semiurbana y Rural Concentrada	Monesterio, Cabeza la Vaca, Calera de León, Montemolin y Puebla del Maestre	Distribuidora Eléctrica Monesterio, S.L.U.	Eliminación actual de S. Secto Monesterio y contruccion de parque de MT de S.E. Monesterio
1857	Badajoz	Línea MT Alconera	2009	48.564,36	Rural Concentrada	Alconera	Alconera de Electricidad, S.L.U.	Línea de MT de acometida a Alconera
1	Cáceres	Telecontrol de seccionamiento	2010	75.000,00	Rural Concentrada y Rural Dispensa	Jerte, Tornavacas, Guijo de Granadilla, Ahigal, Santibañez El Bajo y Oliva de Plasencia	Eléctrica del Oeste Distribución, S.L.U.	Montajes de interruptores telemandados en línea aéreas de Media Tensión
2	Cáceres	Línea de MT ST Jerte II-entronque Jerte	2010	540.000,00	Rural Concentrada	Navaconejo, Cabezueta del Valle y Jerte	Eléctrica del Oeste Distribución, S.L.U.	Nueva línea a 13,2 KV de ST Jerte II para dotar de doble alimentación Jerte y Tornavacas
2	Cáceres	Línea a 46 KV ST Cáceres I-ST Mejustilla	2010	656.265,51	Urbana	Cáceres	Eléctricas Pilarch Distribución, S.L.U.	Línea subterránea de AT a 46 KV doble circuito para enlace ST Ctra Cáceres-Trujillo con la ST Mejustilla
3	Badajoz	Ramal aereo M.T., C.T. y red de B.T.	2009	75.300,00	Rural Dispensa	Villalba de los Barros	Eléctrica Santa Marta y Villalba, S.L.	Ejecucion de ramal aereo de M.T., C.T. de 160 KVA. y redes aéreas de B.T. para suministro de la zona noroeste de Villalba.
4	Badajoz	Ampliación del C.T. Silo	2009	45.000,00	Semiurbana	Santa Marta de los Barros	Eléctrica Santa Marta y Villalba, S.L.	Ampliación del CT Silos, mediante insialación de caseta prefabricada y transformador de 630 KVA
5	Badajoz	Cierre anillo M.T. "C.T. Gurugu"	2009	60.000,00	Semiurbana	Santa Marta de los Barros	Eléctrica Santa Marta y Villalba, S.L.	Ejecución de línea sub t. De MT. Para dar doble suministro a CT Gurugu
6	Badajoz	Línea aérea MT desde LA "Fuente del Mestre-Santa Marta" hasta Villalba de los Barros, para cierre en M.T.	2010	90.000,00	Rural Dispensa	Villalba de los Barros	Eléctrica Santa Marta y Villalba, S.L.	Ejecución de línea aérea de MT de 2,5 km para dar doble suministro a Villalba de los Barros desde la línea aérea de LA-110 "Fuente del Maestre-Santa Marta de los Barros"
1	Cáceres	Sustitución de cajas de acometida	2010	120.000,00	Semiurbana	Coria	Emdeconia, S.L.	Sustitución de cajas de acometida incluyendo la propia acometida
1	Badajoz	Acometida MT dede STR Sevillana a C.S. Arroyo	2009	321.572,00	Rural Concentrada	Arroyo de San Serván	Eléctrica San Serván, S.L.	1,3 km de línea aérea y sub t. De MT de 15/20 kv de segunda acometida entre STR de Sevillana y nuevo centro de seccionamiento de Arroyo para mejora del suministro

Orden	Provincia	Denominación de la obra	Fecha certfic	Inversión €	Tipo de zona	Municipios	Empresa distribuidora	Descripción de la inversión
2	Badajoz	L.S.M.T. entre CCTT "Copuma" y "Monago"	2010	26.218,00	Rural Concentrada	Arroyo de San Serván	Eléctrica San Serván, S.L.	Interconexión subt de MT entre los CCTT "Copuma" y "Monaco" para cierre de anillo en Arroyo de San Serván
¡B.00519	Badajoz	Nueva salida LAMT Don Álvaro 15 kV (Sub Mérida)	2009	498.603,00	Urbana/Rural Dispersa	Mérida y Don Álvaro	Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Línea aérea MT 15 kV rural en Mérida y desdoblamiento de la actual línea Extrarradio en Mérida.
¡B.00517	Badajoz	Nueva salida LAMT Burguillos 15 kV (Sub Burguillos)	2009	125.319,00	Semiurbana	Burguillos	Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Línea aérea MT 15 kV en Burguillos del Cerro.
¡B.00625	Badajoz	Nuevas salidas LMTs Arroyo 15 kV (Sub Arroyo)	2010	405.955,00	Semiurbana	Arroyo San Serván	Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Línea DC aérea / subterránea 15 kV en Arroyo
L-1	Badajoz	Nueva línea de MT para sum polígono alconera y enlace línea MT Zafrá-Burguillos	2010	133.762,00	Rural Dispersa	Alconera	Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Línea MT aérea/subterránea en Alconera
¡B.00626	Badajoz	Actuaciones en LMT Ribera_2 15 kV (Sub Villafranca)	2010	142.514,00	Semiurbana	Ribera del Fresno	Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Cambio de conductor, apoyos, aparatación ...
¡B.00627	Badajoz	Actuaciones en LMT Puebla de la Reina 15 kV (Sub Hornachos)	2010	368.553,00	Semiurbana	Puebla de la Reina y Palomas	Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Cambio de conductor, apoyos, aparatación ...
¡B.00628	Badajoz	Actuaciones en LMT Solana 20 kV (Sub Lobón)	2010	234.330,00	Semiurbana	Solana y Lobón	Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Cambio de conductor, apoyos, aparatación ...
¡B.00629	Badajoz	Actuaciones en LMT Oliva 20 kV (Sub Jerez)	2010	595.029,00	Semiurbana/Rural Concentrado	Oliva y Valencia del Mombuey	Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Cambio de conductor, apoyos, aparatación ...
2	Cáceres	L.S.M.T. de D/C a 22 KV de acometida a Miajadas	2010	152.366,00	Miajadas	Semiurbana	Energía de Miajadas, S.A.	1,16 km de línea subdesde antiguo centro de medida de Miajadas hasta los CCTT de Pradillo y Vicente, para poder cerrar el segundo anillo de Miajadas
1	Badajoz	Línea subterránea M.T. y C.T. caseta.630 KVA, en el paraje "Aldea Vieja", en Puebla de Alcocer.	2010	117.695,77	Rural Concentrado	Puebla de Alcocer	Energética de Alcocer, S.L.	Prolongación de la red eléctrica subterránea de M.T. y construcción de un nuevo C.T. de 630 KVA, con la finalidad de mejorar el suministro eléctrico en la zona oeste de la localidad de Puebla de Alcocer, y ejecución del primer tramo de la circunvalación de la localidad, para responder a posibles fallos en la red.
2	Badajoz	Línea aérea-subterránea para acometida al C.T. "San Francisco" en Puebla de Alcocer	2010	41.923,99	Rural Concentrado	Puebla de Alcocer	Energética de Alcocer, S.L.	Ejecución de un segunda acometida del C.T. San Francisco, en línea subterránea en la zona urbana de la localidad de Puebla de Alcocer (Badajoz), y ejecución del segundo tramo de la circunvalación de la localidad, para responder a futuros fallos de la red y asegurar el suministro en la vecina localidad de Esparragosa de Lares.
4	Badajoz	Montaje de sistema de telemando en distintas zonas de la red de distribución.	2010	215.200,00	Rural Concentrada, Rural Concentrada y Semiurbana	Esparragosa de Lares, Puebla del Alcocer y Talarubias	Energética de Alcocer, S.L.	Equipación de sistema de telemando en la red de Distribución de Energética de Alcocer, S.L. (Varias Localidades)
1	Badajoz	Cierre anillo LSMT Sector 9	2009	55.000,00	Semiurbana	Don Benito	Felix González, S.A.	Línea subterránea de M.T. para cierre en anillo del Sector 9
2	Badajoz	Nuevo CT y LSMT en S3	2009	51.000,00	Semiurbana	Don Benito	Felix González, S.A.	Nuevo CT y LSMT para mejora de la distribución en la zona

Orden	Provincia	Denominación de la obra	Fecha certfic	Inversión €	Tipo de zona	Municipios	Empresa distribuidora	Descripción de la inversión
1	Badajoz	Mejoras red B.T. y acometidas en Oliva de la Frontera	2009	18.540,00	Semiurbana	Oliva de la Frontera	Fuentes y Compañía, S.L.	Instalar 830m de conductor RZ de 3x150+95.4Al y 55 acometidas en las calles Encinasola, Virgen de Gracia y Avda. Extremadura.
3	Badajoz	Mejoras en B.T. de la Carretera de Jerez	2009	18.420,00	Semiurbana	Oliva de la Frontera	Fuentes y Compañía, S.L.	Instalar 550m de conductor RZ de 3x150+95Al y 46 acometidas en Carretera de Jerez.
5	Badajoz	Mejoras en las líneas de BT en C/ Posada	2009	15.320,00	Rural concentrada	Zahinos	Fuentes y Compañía, S.L.	Instalar 300m de conductor RZ de 3x150+95Al desde el C.T. Citra. Higuera hasta C/ Posadas.
4	Badajoz	Refuerzo CT de Santa Bárbara	2010	5.820,00	Semiurbana	Oliva de la Frontera	Fuentes y Compañía, S.L.	Sustitución de CT por otro de 200 KVA.
13	Badajoz	Suministro eléctrico de Polígono Industrial de Oliva de la Frontera	2010	113.550,00	Semiurbana	Oliva de la Frontera	Fuentes y Compañía, S.L.	2 centros de transformación de 2x630 KVA cada uno con 1000m. de línea de BT, entronque aéreo-subterráneo y 600 m de canalización de MT para unirlo de conductor unipolar de 15/20 de 150mm ² Al
1	Cáceres	Reforma C.T. y medida Nº 2	2009	46.568,00	Rural Concentrada	Adeacentenera	Gloria Mariscal, S.L.	Reforma de CT y medida nº 2 con instalación de interruptor automático y celdas de SF6 para mejora del suministro
2	Cáceres	Reforma C.T. y medida Nº 1	2010	42.218,00	Rural Concentrada	Adeacentenera	Gloria Mariscal, S.L.	Reforma de CT y medida nº 1 con instalación de interruptor automático y celdas de SF6 para mejora del suministro
1	Cáceres	Reforma de CT Nº 1 de Jaraiqueo	2009	65.913,00	Rural Concentrada	Jaraiqueo	Herederos de García Baz, S.L.	Reforma de CT Nº 1 de Jaraiqueo, para eliminar aparellaje al aire e instalar celdas de SF6, incluyendo interruptor automático con reenganche y nueva medida con analizador de calidad de redes QNA
2	Cáceres	Reforma de CT Nº 2 de Jaraiqueo	2010	42.625,00	Rural Concentrada	Jaraiqueo	Herederos de García Baz, S.L.	Reforma de CT Nº 2 de Jaraiqueo, para eliminar aparellaje al aire e instalar celdas de SF6, con el fin de mejorar la seguridad del CT
1	Badajoz	Línea aérea M.T., 15 Kv., Circunvalación Oeste de Fuente del Maestre	2009	90.000,00	Semiurbana	Fuente del Maestre	Hijos de Francisco Escaso, S.L.	Instalación de línea aérea de M.T., a 15 Kv., en la zona Oeste de Fuente del Maestre, de 2,5 Km. de longitud, con lo que se completa la circunvalación de la citada localidad y se asegura la calidad del servicio eléctrico.
2	Badajoz	Cierre anillo: Línea subterránea de M.T. entre C.T. Machuca y C.T. Ronda	2009	60.000,00	Semiurbana	Fuente del Maestre	Hijos de Francisco Escaso, S.L.	Instalación de línea subterránea de M.T. para poder conectar los centros de transformación "Ronda" y "Machuca", a fin de cerrar anillos, y así proporcionarles doble suministro, con lo que se refuerza la seguridad del servicio eléctrico.
2	Badajoz	Segunda Alim: LAMT "Villagonzalo"	2010	240.000,00	Rural Concentrada	Villagonzalo	Hijos de Jacinto Guillén, Dist. Eléctrica, S.L.U.	Segunda Alimentación
16	Badajoz	VILLANUEVA I (p.p)	2009	50.374,80	Semiurbana	VILLANUEVA DE LA SERENA	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	P20 JUST LSMT CT PARKING A H.CARMENDESDE CT 140206010 A CT 140203070 EN VILLANUEVA DE LA SERENA
19	Cáceres	CANTERIAS (p.p)	2009	43.120,00	Urbana	CACERES	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	P20 JUST LSMT CT S. CLARA A SAN JUANSANTA CLARA - OBRAS PUBLICAS - HOTEL SOL MELIA - SAN JUAN
3	Cáceres	ALMARAZ-RIEGOS VALDECANAS (p.p.)	2009	336.083,04	Rural	ALMARAZ, VALDECANAS	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	LAAT 45 KV ALMARAZ-RIEGOS-VALDECANAS-NAVALMORAL LA-180 LONG 11 KM

Orden	Provincia	Denominación de la obra	Fecha certfic	Inversión €	Tipo de zona	Municipios	Empresa distribuidora	Descripción de la inversión
4	Cáceres	VILLANUEVA (p.p.)	2009	302.400,00	Semiurbana	VILLANUEVA	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	LAAT 45 KV ABERTURA-PTO.STA.CRUIZ* ACTUALMENTE CON AISLAMIENTO RIGIDO Y APOYOS DE RAILES CONMÚLTIPLES ELECTROCUCIONES DE AVES
5	Badajoz	CENTRO E.E. (p.p.)	2009	201.600,00	Semiurbana	DON BENITO	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	P20 - PASO A 20 KV LMT DON BENITO 2- ADECUACION PASO A 20 KV STR D BENITO - D BENITO 2
6	Badajoz	D.BENITO I (p.p.)	2009	168.000,00	Semiurbana	DON BENITO	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	P20 - PASO A 20 KV LMT DON BENITO 1- ADECUACION PASO A 20 KV STR D BENITO - D BENITO 1
11	Cáceres	AGUAS ABAJO (BAZAGONA) (p.p.)	2009	70.560,00	Semiurbana	JARAIZ DE LA VERA	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	P20KV BOBADILLA AGUAS ABAJO ACONDICIONAR AISLAMIENTO CAMBIO DE TRAFOS Y APARELLAJE PARAPASO A20 KV
17	Badajoz	CABEZA DE BUEY	2009	63.540,00	Semiurbana	MONTERRUBIO DE LA SERENA	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	CIERRE LSMT MONTERRUBIO 3 A CRA CASTUERADESDE C140203910 MONTERRUBIO 3 A C140203890 CT CARRETERA DECASTUERA
21	Cáceres	MORCILLO	2009	59.619,20	Rural	GUIJO DE GALISTEO	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	CIERRE LAMT DESDE VALRIO A EL BATANDESDE CT VALRIO (1403003360) A CT AGUAS DEL BATAN (140305580) UNOS 4 KM
26	Badajoz	PARQUE- CAMPANARIO	2009	44.492,80	Semiurbana	CAMPANARIO	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	SAT - NUEVO CT H CORTES EN CAMPANARIONUEVO CT EN CAMPANARIO POR SATURACIÓN DE CT PARQUE.
44	Badajoz	HERNAN CORTES	2009	23.600,00	Rural	RUECAS	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	NUEVO CR RUECAS 1* CON 5 LINEAS A LA PIZARRA C140202110 RUFINO FDEZ. VIVEROSC140252470 MORILLO C140202310 AGOSTAD. CERRATO C140202100 YRUECAS 2 C140202920
45	Cáceres	VEGAS DE CORIA	2009	23.120,00	Rural	LA PESGA	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	CAMBIO UBICACION CT LA PESGA AUMENTO DE POTENCIA Y ACCESIBILIDAD AL CT
50	Badajoz	RIEGOS HABILLA	2009	21.624,80	Semiurbana	RENA	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	CIERRE LAMT JUNTO A RENADESDE CT HABILLAS 5 VALIÑO C140202150 A CT C.H.G.PLAN ZAICAC903302192 EN RENA
62	Cáceres	LA CAMPIÑA	2009	17.200,00	Semiurbana	SAN PEDRO	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	SAT NUEVO CT SAN PEDRO (VAL ALCANTARA)PROBLEMAS DE TENSION EN POBLACION POR TENER SÓLO 1 CT ALEJADO DE ZONA IMPORTANTE DE CONSUMO.
63	Cáceres	PLASENCIA 2	2009	15.600,00	Semiurbana	PLASENCIA	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	CIERRE LSMT CT MAZUELA CON COTO Y DATA 3DESDE 140304740 A 903303098 EN PLASENCIA
64	Badajoz	CRUCE DE ZALAMEA	2009	15.539,20	Semiurbana	RETAMAL DE LLERENA	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	PASO A CASETA CT RETAMAL DE LLERENAPARA AUMENTAR POTENCIA POR SATURACIÓN DEL ACTUAL
65	Badajoz	CAMPANARIO	2009	14.739,20	Semiurbana	ZALAMEA DE LA SERENA	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	PASO A CASETA CT ERMITA CAMPANARIO 9PARA AUMENTAR POTENCIA POR SATURACIÓN DEL ACTUAL

Orden	Provincia	Denominación de la obra	Fecha certfic	Inversión €	Tipo de zona	Municipios	Empresa distribuidora	Descripción de la inversión
66	Badajoz	HERRERA DEL DUQUE	2009	14.739,20	Rural	PELOCHE	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Paso a caseta CT Pelloche 2 en Pellochepara aumentar potencia por saturación de actual
67	Cáceres	INDUSTRIAL	2009	12.360,00	Semiurbana	PLASENCIA	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	CIERRE LSMT CT MIRAT CON CT V GUADALUPEENTRE CTS 140303140 Y 140306120 EN PLASENCIA
70	Cáceres	RIEGOS ALAGON	2009	9.600,00	Semiurbana	MONTEHERMOSO	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	CIERRE ARROYO DE LA NAVA EN MONTEHERMOSODESDE CT ARROYO DE LA NAVA A LINEA RIEGOS DEL ALAGON
1	Cáceres	STR GALISTEO (p.p.)	2010	466.908,40	Rural	GALISTEO	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	PASO A 20 KV. SUSTITUIR TRAFOS 45/13,6,3 Y 10 MVA POR T 45/20 KV/25 MVA (NUEVO).
2	Cáceres	STR BOBADILLA(p.p.)	2010	381.596,88	Semiurbana	JARAIZ DE LA VERA	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	SUSTITUIR TRANSFORMACION 45/20 KV.T 45/13-6.3 MVA POR T 45/20-25 MVA. PASO A 20 KV.
8	Badajoz	RIEGOS (p.p.)	2010	140.000,00	Semiurbana	DON BENITO	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	P20 - adecuar crucetas y aislamiento y sustitución trafos en l riegos - D BENITO. PASO A 20 KV. TRAMO 1.
9	Badajoz	RIEGOS (p.p.)	2010	140.000,00	Semiurbana	DON BENITO	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	P20 - adecuar crucetas y aislamiento y cambio de trafos por paso a 20 KV - TRAMO 2
13	Badajoz	STR CASTUERA (p.p.)	2010	80.683,20	Semiurbana	CASTUERA	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Ampliación S20 (PB), dotar la posición en el nuevo módulo y traslado de cables de l/circunvalación2 a nueva posición, la PB entre las actuales circunvalación2 y campanario. conexión p. fotovoltaica acciona casuera
1	Badajoz	Interconexión entre CCTT "Poligono Industrial" y "Nº 8"	2009	81.572,00	Semiurbana	Cabeza del Buey	La Ernestina, S.A.	0,85 km de línea sub t de MT a 22 KV de interconexión entre el CT "Poligono Industrial" y CT "Nº 8" para darle doble acometida a poligono industrial
2	Badajoz	Reforma de CT "Nº 3" de Cabeza del Buey	2010	26.110,00	Semiurbana	Cabeza del Buey	La Ernestina, S.A.	Reforma de CT Nº 3 para dos transformadores, dos cuadros de BT, dos celdas de protección y dos celdas de línea, con el fin de atender el incremento de la demanda.
1	Badajoz	Mejoras red B.T. y acometidas en Fuentes de León	2009	10.416,00	Rural concestrada	Fuentes de León	Luis Rangel y Hermanos, S.A.	Instalar 310m de conductor RZ de 3x50+54,6Al y 35 acometidas en las calles Pilarito, Estatuto y San Juan
8	Badajoz	Mejoras red B.T. y acometidas en Fuentes de León	2009	14.203,00	Rural concestrada	Segura de León	Luis Rangel y Hermanos, S.A.	Tender 400m de conductor RZ de 3x95+54,6Al y 40 acometidas en la c/Postigo y c/Cuesta
10	Badajoz	Desvío línea a 15(20)kV en c/Rodeo de Fuentes de León	2009	29.698,00	Rural concestrada	Fuentes de León	Luis Rangel y Hermanos, S.A.	Soterrar 275m línea a 15(20)kV en c/Rodeo de Fuentes de León
2	Badajoz	Mejoras red B.T. y acometidas en Fuentes de León	2010	18.375,00	Rural concestrada	Fuentes de León	Luis Rangel y Hermanos, S.A.	Instalar 615m de conductor RZ de 3x50+54,6Al y 55 acometidas en las calles Pozo Bajo, Pozo Alto y Santo
7	Badajoz	Mejora en línea aérea existente	2010	17.950,00	Rural concestrada	Segura de León	Luis Rangel y Hermanos, S.A.	Tender 500m de conductor RZ de 3x95+54,6Al para desmontar línea con conductor desnudo existente.
2	Badajoz	Línea subterránea de MT	2009	19.750,00	Semiurbana	Ribera del Fresno	Sociedad Eléctrica de Ribera del Fresno, S.A.	Línea subterránea de MT. De 160 m.

Totales anexo | 9.301.969,35

ANEXO II
Relación de obras para planes de limpieza vegetación márgenes para servicio eléctrico

Orden	Provincia	Denominación de la obra	Fecha certfic	Inversión €	Tipo de zona	Municipios	Empresa distribuidora	Descripción de la inversión
1	Badajoz	Normalización de tensión de 15 KV a 20 Kv	2010	90.000,00	Rural Concentrada	Valle de Santa Ana	Dist. De Elect. Valle de Santa Ana, S.L.	Cambio de aislamiento de línea de media tensión, cambio de transformadores para pasar de 15 KV a 20 KV
1	Badajoz	Paso a B2 (80 % importe obra)	2009	54.800,00	Rural concentrada	Peñalsordo	Distribuidora de Energía Eléctrica Enrique García Serrano, S.L.	Paso de B1 a B2 posición 1 de CT Fábrica
3	Badajoz	Paso a B2 (20 % importe obra)	2009	13.700,00	Rural concentrada	Peñalsordo	Distribuidora de Energía Eléctrica Enrique García Serrano, S.L.	Paso de B1 a B2 posición 1 de CT Fábrica
2	Badajoz	Paso a B2 (80 % importe obra)	2010	54.800,00	Rural concentrada	Peñalsordo	Distribuidora de Energía Eléctrica Enrique García Serrano, S.L.	Paso de B1 a B2 posición 2 de CT Fábrica
4	Badajoz	Paso a B2 (20 % importe obra)	2010	13.700,00	Rural concentrada	Peñalsordo	Distribuidora de Energía Eléctrica Enrique García Serrano, S.L.	Paso de B1 a B2 posición 2 de CT Fábrica
1	Badajoz	Cambio de B1 a B2	2009	26.113,00	Rural Concentrada	Esparragalejo	Distribuidora Eléctrica Carrión, S.L.	Cambio de B1 a B2 en Esparragalejo, correspondiendo a las calles Constitución, Rafael Alberti, Castuos y Antonio Machado, con un total de 218 clientes
1	Badajoz	Cambio de B1 a B2 de CT "Puente Romano"	2009	24.224,00	Rural Concentrada	Arroyo de San Serván	Eléctrica San Serván, S.L.	1,47 km de red BT de salida de CT "Puente Romano" con el fin de cambiar las tensiones de B1 a B2 en este CT.
2	Badajoz	Cambio de B1 a B2 de CT "Soledad"	2009	26.378,00	Rural Concentrada	Arroyo de San Serván	Eléctrica San Serván, S.L.	1,53 km de red de BT de salida de CT "Soledad" con el fin de cambiar las tensiones de B1 a B2 en este CT.
X.00387	Badajoz	Salidas de líneas MT Sub Alconchel	2.009	244.810,00	Rural Concentrado	Alconchel/ Cheles/Villanueva del Fresno/Higuera de Vargas/Taliga	Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Líneas MT desde la nueva subestación Alconchel
B.00509	Badajoz	Cambio de conductor LSMT Zona Sur 15 kv (Sub Mérida)	2009	191.899,00	Urbana	Mérida	Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.	Nuevo conductor en tramos de la L. Zona Sur en Mérida.
1	Cáceres	Cambio de tensión de B1 a B2 en el CT Cuesta	2009	45.219,00	Semiurbana	Miajadas	Energía de Miajadas, S.A.	Cmbio de tensión de CT Cuesta de Miajadas, del sistema B1 a B2, comprende las calles Cuesta, Murillo, Averroes, Zafra, Cáceres, Mimblera, Doctor Aruga y Doctor Marañón.
3	Cáceres	Cambio de tensión de B1 a B2 en CT Abertura	2009	56.984,00	Rural concentrada	Abertura	Energía de Miajadas, S.A.	Cambio de tensión en el CT Abertura de Abertura, del sistema B1 a B2, comprende toda la población.
2	Cáceres	Cambio de tensión de B1 a B2 en el CT Puente de Triana	2010	37.547,00	Semiurbana	Miajadas	Energía de Miajadas, S.A.	Cambio de tensión de CT Puente de Triana de Miajadas, del sistema B1 a B2, corresponde a las calles Donoso Cortés, Pozos de Tello, García Sñeriz, de la Cruz, Calvario, Arapiles, San Marcos y Colón.
4	Cáceres	Cambio de tensión de B1 a B2 en CT Arroyo	2010	42.362,00	Rural concentrada	Escorial	Energía de Miajadas, S.A.	Cambio de tensión en el CT Arroyo de Escorial, del sistema B1 a B2, comprende las calles de Arroyo, Prensa, Ancha, Colón, Serrana, Llanillo, Chinarra, Plaza de España, Calvo Sotelo, Pozuelo y Constitución
1	Badajoz	Cambio de tensión de B1 a B2	2010	110.000,00	Semiurbana	Don Benito	Felix González, S.A.	Cambio de tensión B1 a B2 (Transformadores y líneas de BT)
1	Badajoz	Cambio de tensión y mejora de suministro de la avenida Portugal y C/ Hernán Cortés de Oliva de la Frontera	2009	26.184,00	Semiurbana	Oliva de la Frontera	Fuentes y Compañía, S.L.	Instalar 520m de conductor RZ de 3x150+95Al y 45 acometidas en c/Hernán Cortés para cambio a 400V y 36 en Avenida de Portugal.

Orden	Provincia	Denominación de la obra	Fecha certfic	Inversión €	Tipo de zona	Municipios	Empresa distribuidora	Descripción de la inversión
3	Badajoz	Alimentadores y acometidas en c/Donoso Cortés	2009	13.854,00	Semiurbana	Oliva de la Frontera	Fuentes y Compañía, S.L.	Instalar 475m de conductor RZ de 3x150+95Al y 46 acometidas en c/Donoso Cortés para cambio a 400V
9	Badajoz	Analizador de red para nuevo punto frontera y otro de mano para comprobación de contadores	2009	8.435,00	Semiurbana	Oliva de la Frontera	Fuentes y Compañía, S.L.	QNA y AR5 o similar
2	Badajoz	Alimentadores y acometidas en Paseo de las Palmeras.	2010	4.928,00	Semiurbana	Oliva de la Frontera	Fuentes y Compañía, S.L.	Instalar 230m de conductor RZ de 3x150+95Al ene. Paseo chico para paso a 400V.
4	Badajoz	Alimentadores y acometidas en c/Castillo	2010	10.432,00	Rural concentrada	Zahinos	Fuentes y Compañía, S.L.	Instalar 235 m de conductor RZ de 3x150+95Al y 36 acometidas para cambio a 400V
2	Cáceres	Reforma salidas BT del CT nº 2	2009	34.982,00	Rural concentrada	Aldeacentenera	Gloria Mariscal, S.L.	1,6 km de red de BT aérea sobre apoyos de hormigón de salida del CT nº 2 para mejora de la caída de tensión en este CT
3	Cáceres	Cambio de sección de BT en centro de localidad	2009	21.855,00	Rural concentrada	Aldeacentenera	Gloria Mariscal, S.L.	0,9 km de red de BT aérea y subterránea sobre apoyos de hormigón de salida de los CT nº 1 y nº 2 para mejorar la tensión en el centro de población
4	Cáceres	Adquisición e instalación de equipos analizadores de calidad de red	2009	6.600,00	Rural concentrada	Aldeacentenera	Gloria Mariscal, S.L.	Adquisición e instalación de equipos analizadores de calidad de red y sistema de telecomunicación complementario homologado tipo Circuitur o similar
1	Cáceres	Reforma salidas BT del CT nº 1	2010	42.121,00	Rural concentrada	Aldeacentenera	Gloria Mariscal, S.L.	0,3 km de zanja en zona pizarrosa y 0,9 km de red subterránea de BT de salida del CT nº 1 para mejora de pérdidas
16	Badajoz	VILLANUEVA I (p.p.)	2009	21.589,20	Semiurbana	VILLANUEVA DE LA SERENA	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	P20 SUST LSMT CT PARKING A HICARMESENDESE CT 140206010 A CT 140203070 EN VILLANUEVA DE LA SERENA
19	Cáceres	CANTERIAS (p.p.)	2009	18.480,00	Urbana	CACERES	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	P20 SUST LSMT CT S. CLARA A SAN JUANSANTA CLARA - OBRAS PUBLICAS - HOTEL SOL MELIA - SAN JUAN
10	Cáceres	VAL VERDE DE LA VERA	2009	118.904,80	Rural	MADRIGAL DE LA VERA	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	SALIDAS MT DE STR MADRIGAL DE LA VERA MADRIGAL VILLANUEVA ALDEA TUDAL Y ROSARITO
25	Cáceres	VEGAS DE CORIA	2009	45.600,00	Rural	EL GASCO	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	SAT NUEVO CT EN EL GAS COPOR SATURACION DEL ACTUAL
3	Cáceres	ALMARAZ-RIEGOS VALDECAÑAS (p.p.)	2009	37.342,56	Rural	ALMARAZ, VALDECAÑAS	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	LAAT 45 KV ALMARAZ-RIEGOS-VALDECAÑAS-NAVALMORAL LA-180 LONG 11 KM
4	Cáceres	VILLANUEVA (p.p.)	2009	33.600,00	Semiurbana	VILLANUEVA	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	LAAT 45 KV ABERTURA-PTO.STA.CRUZ* ACTUALMENTE CON AISLAMIENTO RIGIDO Y APOYOS DE RAILES CONMUL TIPLS ELECTROCUCIONES DE AVES
5	Badajoz	CENTRO E.E. (p.p.)	2009	86.400,00	Semiurbana	DON BENITO	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	P20 - PASO A 20 KV LMT DON BENITO 2-ADECUACION PASO A 20 KV STR D BENITO - D BENITO 2
6	Badajoz	D.BENITO I (p.p.)	2009	72.000,00	Semiurbana	DON BENITO	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	P20 - PASO A 20 KV LMT DON BENITO 1-ADECUACION PASO A 20 KV STR D BENITO - D BENITO 1
11	Cáceres	AGUAS ABAJO (BAZAGONA) (p.p.)	2009	30.240,00	Semiurbana	JARAZ DE LA VERA	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	P20KV BOBADILLA AGUAS ABAJOACONDICIONAR AISLAMIENTO CAMBIO DE TRAFOS Y APARELLAJE PARAPASO A20 KV
1	Cáceres	STR GALISTEO (p.p.)	2010	200.103,60	Rural	GALISTEO	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	PASO A 20 KV. SUSTITUIR TRAFOS 45/13,6,3 Y 10 MVA POR T 45/20 KV 25 MVA (NUEVO).
2	Cáceres	STR BOBADILLA(p.p.)	2010	163.541,52	Semiurbana	JARAZ DE LA VERA	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	SUSTITUIR TRANSFORMACION 45/20 KV.T 45/13-6.3 MVA POR T 45/20-25 MVA. PASO A 20 KV.
8	Badajoz	RIEGOS (p.p.)	2010	60.000,00	Semiurbana	DON BENITO	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	P20 - ADECUAR CRUCETAS Y AISLAMIENTO YSUSTITUCIÓN TRAFOS EN L RIEGOS - D BENITO. PASO A 20 KV. TRAMO 1.
9	Badajoz	RIEGOS (p.p.)	2010	60.000,00	Semiurbana	DON BENITO	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	P20 - ADECUAR CRUCETAS Y AISLAMIENTO YCAMBIO DE TRAFOS POR PASO A 20 KV - TRAMO 2

Orden	Provincia	Denominación de la obra	Fecha certfic	Inversión €	Tipo de zona	Municipios	Empresa distribuidora	Descripción de la inversión
13	Badajoz	STR CASTUERA (p.p.)	2010	8.964,80	Semiurbana	CASTUERA	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Ampliación S20 (PB), dotar la posición en el nuevo módulo y traslado de cables de l/circunvalación2 a nueva posición, la PB entre las actuales circunvalación2 y campanario. conexión p. fotovoltaica acciona castuera
1	Badajoz	Cambio de B1 a B2 en CT nº 3	2009	24.113,00	Semiurbana	Cabeza del Buey	La Emerstina, S.A.	0,45 km de red de BT de salida de CT nº 3 de Cabeza del Buey, con el fin de cambiar de B1 a B2 en salidad desde este CT
2	Badajoz	Sustitución de conductores trenzados en barriada estación	2009	37.776,00	Semiurbana	Cabeza del Buey	La Emerstina, S.A.	1,63 km sustitución de trenzado de 50 mm oir otro de 150 mm en calles Siglo XX, Padre Manjon, García Mora, Aguas Nuevas y Barriada de la Estación
1	Badajoz	Alimentadores y acometidas en C/ Real y Cristobal Colón	2009	16.910,00	Rural concentrada	Fuentes de León	Luis Rangely Hermanos, S.A.	Instalar 370 m de conductor RZ de 3x150+80Al y 20 acometidas en C/ Real y Cristobal Colón para cambio a 380 V.
2	Badajoz	Alimentador de C.T. Estatuto a C/ Virgen de Guadalupe	2009	5.207,00	Rural concentrada	Fuentes de León	Luis Rangely Hermanos, S.A.	Instalar 200 m de conductor RZ de 3x150+80Al desde CT Estatuto a C/ Virgen de Guadalupe para cambio a 380 V.
11	Badajoz	Analizadores de red	2009	8.000,00	Rural concentrada	Bodonal de la Sierra	Luis Rangely Hermanos, S.A.	
14	Badajoz	Cambio de transformador 250kVA a 15(20)kV de B1 a B2	2009	8.775,00	Rural concentrada	Bodonal de la Sierra	Luis Rangely Hermanos, S.A.	Transformador 250kVA a 15(20)kV B2 en C.T. Cuartel
3	Badajoz	Alimentadores y cacometidas en C/ Real	2010	30.788,00	Rural concentrada	Fuentes de León	Luis Rangely Hermanos, S.A.	Instalar 295 m de conductor RZ de 3x150+80Al y 31 acometidas en C/ Real para cambio a 380 V.
15	Badajoz	Cambio de transformador 400kVA a 15(20)kV de B1 a B2	2010	10.946,00	Rural concentrada	Fuentes de León	Luis Rangely Hermanos, S.A.	Transformador 400kVA a 15(20)kV B2 en C.T. Fábrica1
1	Badajoz	Refuerzo varias calles y cambio de tensión	2009	20.966,00	Semiurbana	Ribera del Fresno	Sociedad Eléctrica de Ribera del Fresno, S.A.	Sustitución de red trenzada y cambio de tensión
Totales anexo II 2.322.174,48								

ANEXO III

Relación de obras para planes de limpieza vegetación márgenes para servicio eléctrico

Orden	Provincia	Denominación de la obra	Fecha certfic	Inversión €	Tipo de Zona	Municipios	Empresa distribuidora	Descripción de la inversión
1	Badajoz	Elevación LMT LA-110	2009	75.000,00	Semiurbana	Monesterio	Distribuidora Eléctrica Monesterio, S.L.U.	Sustitución apoyos por aumento distancia a 2 m masa forestal
1	Cáceres	Poda en toda la distribución	2010	80.000,00	Rural Concentrada, Rural Disperso y Semiurbano	Abadía / Ahigal / Albalá / Aldea del Cano / Adeanueva del Camino / Almoharín / Baños de Montemayor / Barrado / Botija / Cabezabellosa / Cabezuela del Valle / Cabrero / Casas de Don Antonio / Casas del Castañar / Casas del Monte / Gargantilla / Granja La / Guijo de Granadilla / Harukka / Jerte / Montánchez / Navaconcejo / Oliva de Plasencia / Plomal / Plasenzuela / Robledillo de Trujillo / Salvatierra de Santiago / Sana Ana / Santibáñez el Bajo / Tornavacas / Torno El / Torre de Santa María / Valdestillas / Valdefuentes / Villar de Plasencia / Zarza de Granadilla / Zarza de Montánchez	Eléctrica del Oeste Distribución, S.L.U. Poda de arbolado en las zonas de afectación de las líneas aéreas de media y alta tensión	

Orden	Provincia	Denominación de la obra	Fecha certfic	Inversión €	Tipo de Zona	Municipios	Empresa distribuidora	Descripción de la inversión
2	Cáceres	Limpieza vegetal (poda y tala de arbolado)	2010	230.000,00	Rural Concentrada, Rural Disperso y Semiurbano	Abadía / Ahigal / Albalá / Aldea del Cano / Adeanueva del Camino / Almoharín / Baños de Montemayor / Barrado / Botija / Cabezabelosa / Cabezuela del Valle / Cabrero / Casas de Don Antonio / Casas del Castañar / Casas del Monte / Gargantilla / Granja La / Guijo de Granadilla / Harukka / Jerte / Montánchez / Navaconcejo / Oliva de Plasencia / Plomal / Plasenzuela / Robledillo de Trujillo / Salvatierra de Santiago / Sana Ana / Santibáñez el Bajo / Tomavacas / Torno El / Torre de Santa María / Valdastillas / Valdehuetas / Villar de Plasencia / Zarza de Granadilla / Zarza de Montánchez	Eléctrica del Oeste Distribución, S.L.U.	Ampliación de poda y tala de arbolado próximas a las líneas de alta y media tensión
1	Cáceres	Poda en toda la distribución	2010	14.000,00	Rural Concentrada, Rural Disperso y Semiurbano	Acehúche / Alcántara / Brozas / Cañaveral / Casas de Milán / Caciavín / Coria / Mata de Alcántara / Navas del Madroño / Pescueza / Piedras Albas / Portaje / Portezuelo / Santa Marta de Magasca / Sierra de Fuentes / Torrejoncillo / Torremocha / Torreogaz / Torrequemada / Zarza la Mayor	Eléctricas Pitarach Distribución, S.L.U.	Poda de arbolado en las zonas de afectación de las líneas aéreas de media y alta tensión
1	Cáceres	Reforma de L.A.M.T. A 22 KV de circunvalación norte de Miajadas por arbolea	2009	216.489,00	Miajadas	Semiurbana	Energía de Miajadas, S.A.	Reforma de 4,1 km de línea aérea de M.T a 22 KV, con conductor LA-76, de anillo norte de Miajadas, mediante elevación de la misma por arbolea
1	Badajoz	Ramales de encinas en alto de San José	2009	1.353,00	Rural Concentrada	Zahinos	Fuentes y Compañía, S.L.	Poda de encinas para que no contacte con los arbolados.
2	Badajoz	Ramales de encinas en valle de los Gaspares	2009	1.828,00	Semiurbana	Oliva de la Frontera	Fuentes y Compañía, S.L.	Poda de encinas para que no contacte con los arbolados.
1	Badajoz	Valdecaballeros	2009	7.000,00	Rural Concentrada	Valdecaballeros	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Tala y poda, 20 KV
2	Badajoz	Peloché Pantano	2009	9.500,00	Semiurbana	Herrera del Duque	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Tala y poda, 20 KV
3	Badajoz	Herrera	2009	17.000,00	Semiurbana	Herrera del Duque	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Tala y poda, 20 KV
4	Badajoz	Riegos Habilla	2009	6.000,00	Semiurbana	Villanueva de la Serena	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Tala y poda, 20 KV
5	Badajoz	Abertura Miajadas	2009	5.000,00	Rural Concentrada	Miajadas	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Tala y poda, 45 KV
6	Badajoz	Guadiana 2	2009	5.500,00	Semiurbana	Don Benito	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Tala, poda y limpieza, 45 KV
7	Badajoz	Medellín	2009	6.000,00	Rural Concentrada	Medellín	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Tala y poda, 20 KV
8	Badajoz	Santa Amalia	2009	8.500,00	Semiurbana	Santa Amalia	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Tala y poda, 20 KV
9	Badajoz	Madrigalejos	2009	9.500,00	Rural Concentrada	Madrigalejos	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Tala y poda, 20 KV
10	Badajoz	Don Benito	2009	10.000,00	Semiurbana	Don Benito	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Tala y poda, 20 KV
11	Badajoz	Poblado Cijara	2009	8.000,00	Rural Dispersa	Cijara	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Tala y poda, 5 KV
12	Badajoz	Valdetorres	2009	7.500,00	Rural Concentrada	Valdetorres	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Tala y poda, 20 KV
13	Cáceres	Alburquerque	2009	18.000,00	Semiurbana	Cáceres Aliseda	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 45 KV
14	Badajoz	Alburquerque	2009	10.000,00	Rural	Alburquerque	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 45 KV

Orden	Provincia	Denominación de la obra	Fecha certifié	Inversión €	Tipo de Zona	Municipios	Empresa distribuidora	Descripción de la inversión
15	Cáceres	Trujillo-Abertura	2009	15.000,00	Rural	Trujillo,	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 45 KV
16	Cáceres	Caceres-Trujillo	2009	14.000,00	Rural	Cáceres, la Cumbre, Trujillo	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 45 KV
17	Cáceres	Cáceres-Plasencia	2009	6.000,00	Rural	Cáceres, Casar de Cáceres, Garrovillas	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 45 KV
18	Cáceres	Alcántara-Cedillo	2009	15.000,00	Rural	Alcántara	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 20 KV
19	Cáceres	Monroy	2009	3.000,00	Rural	Monroy	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 20 KV
20	Cáceres	Arroyo de la luz	2009	3.000,00	Rural	Cáceres	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 20 KV
21	Cáceres	Poblado Alcántara	2009	3.000,00	Rural	Alcántara	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 20 KV
22	Cáceres	Logrosan río Ruecas	2009	3.000,00	Rural	Logrosan	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 20 KV
23	Cáceres	Santa Ana	2009	6.000,00	Semiurbana	Cáceres	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 13 KV
24	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Valverde de la STR Robledo.	2009	30.000,00	Rural	Valverde de la Vera	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
25	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Pozo del Rey de la STR Robledo.	2009	25.000,00	Rural	Madrigal de la Vera	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
26	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Garganta de Cuartos de la STR Robledo.	2009	8.000,00	Rural	Madrigal de la Vera	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
27	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Vera Alta de la STR Puente Cuaterno.	2009	8.000,00	Rural	Talayuela	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 13,2 KV
28	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Riegos de STR Puente Cuaterno.	2009	15.000,00	Rural	Talayuela	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 13,2 KV
29	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Jaraz de la ST Plasencia.	2009	15.000,00	Rural	Jaraz de la Vera	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 45 KV
30	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Santibáñez de la STR Borbollón.	2009	30.000,00	Rural	Santibáñez el Alto	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
31	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Cilleros de la STR Moraleja.	2009	20.000,00	Rural	Cilleros	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
32	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Hurdes de la STR Montehermoso.	2009	30.000,00	Rural	Casar de Palomero	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
33	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Riegos de la STR Montehermoso.	2009	25.000,00	Rural	Montehermoso	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 13,2 KV
34	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Río Tajo de la STR Plasencia Industrial.	2009	40.000,00	Rural	Villarreal de San Carlos	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 13,2 KV
35	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Vera de la STR Jaraz.	2009	30.000,00	Rural	Jaraz de la Vera	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
36	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Catedral de la STR Plasencia.	2009	15.000,00	Urbana	Plasencia	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 13,2 KV
37	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Santa María de las Lomas de la STR Puente Cuaterno.	2009	25.000,00	Rural	Santa María de las Lomas	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 13,2 KV
38	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Talayuela de la STR Puente Cuaterno.	2009	20.000,00	Rural	Talayuela	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 13,2 KV

Orden	Provincia	Denominación de la obra	Fecha certifié	Inversión €	Tipo de Zona	Municipios	Empresa distribuidora	Descripción de la inversión
39	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Perates de la STR Borbollón.	2009	15.000,00	Rural	Perates del Puerto	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
40	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Pozuelo de la STR Monterhermoso.	2009	30.000,00	Rural	Hernán Pérez	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
41	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Pinofranqueado de la STR Caminomorisco	2009	20.000,00	Rural	Pinofranqueado	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
42	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Jerte de la STR Galisteo	2009	15.000,00	Rural	Aldehuela del Jerte	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 13,2 KV
78	Cáceres	ALMARAZ-CIJARA 132 KV	2009	40.000,00	Semiurbana	Guadalupe	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	(Limpieza, poda y tala), 132 KV
80	Cáceres	CIJARA-CASTREJON 132 KV	2009	40.000,00	Semiurbana	Guadalupe	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	(Limpieza, poda y tala), 132 KV
43	Badajoz	Circunvalación	2010	10.000,00	Rural	La Roca	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 20 KV
44	Badajoz	Villar del rey	2010	15.000,00	Rural	La Roca	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 20 KV
45	Badajoz	Puebla de Obando	2010	6.000,00	Rural	La Roca	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 20 KV
46	Badajoz	San Vicente	2010	3.000,00	Rural	San Vicente	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 20 KV
47	Badajoz	La Codosera	2010	15.000,00	Rural	La Codosera	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 20 KV
48	Badajoz	La roca	2010	3.000,00	Rural	Alburquerque	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 20 KV
49	Caceres	Plasencia	2010	10.000,00	Rural	Cáceres	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 45 KV
50	Cáceres	Jaraicejo	2010	20.000,00	Rural	Trujillo	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 45 KV
51	Cáceres	Torre de Sta. Maria	2010	18.000,00	Rural	Trujillo	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 45 KV
52	Cáceres	Herreruela	2010	3.000,00	Rural	Aliseda	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 20 KV
53	Cáceres	Malpartida	2010	3.000,00	Rural	Aliseda	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 20 KV
54	Cáceres	Víñas de la mata	2010	3.000,00	Rural	Cáceres	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 13 KV
55	Cáceres	Monte del Casar	2010	6.000,00	Rural	Cáceres	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 13 KV
56	Cáceres	Carbajo	2010	15.000,00	Rural	Membrijo	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 20 KV
57	Cáceres	Campaña	2010	30.000,00	Rural	Cedido	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 20 KV
58	Cáceres	San Vicente	2010	5.000,00	Rural	Valencia de Alcántara	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Poda, 20 KV
59	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Valverde de la STR Robledo.	2010	20.000,00	Rural	Valverde de la Vera	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
60	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Pozo del Rey de la STR Robledo.	2010	15.000,00	Rural	Madrigal de la Vera	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
61	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Garganta de Cuartos de la STR Robledo.	2010	8.000,00	Rural	Madrigal de la Vera	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
62	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Vera Alta de la STR Puente Cuaterno.	2010	8.000,00	Rural	Talayuela	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 13,2 KV
63	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Riegos de STR Puente Cuaterno.	2010	10.000,00	Rural	Talayuela	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 13,2 KV
64	Cáceres	Poda de arbolado en la LAAT Jaraiz de la ST Plasencia.	2010	12.000,00	Rural	Jaraiz de la Vera	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 45 KV

Orden	Provincia	Denominación de la obra	Fecha certifié	Inversión €	Tipo de Zona	Municipios	Empresa distribuidora	Descripción de la inversión
65	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Santibáñez de la STR Borbollón.	2010	20.000,00	Rural	Santibáñez el Alto	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
66	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Cilleros de la STR Moraleja.	2010	18.000,00	Rural	Cilleros	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
67	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Hurdes de la STR Montehermoso.	2010	22.000,00	Rural	Casar de Palomero	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
68	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Riegos de la STR Montehermoso.	2010	20.000,00	Rural	Montehermoso	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 13,2 KV
69	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Río Tajo de la STR Plasencia Industrial.	2010	30.000,00	Rural	Villarreal de San Carlos	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 13,2 KV
70	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Vera de la STR Jaraiz.	2010	24.000,00	Rural	Jaraiz de la Vera	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
71	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Catedral de la STR Plasencia.	2010	8.000,00	Urbana	Plasencia	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 13,2 KV
72	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Santa María de las Lomas de la STR Puente Cuaterno.	2010	13.000,00	Rural	Santa María de las Lomas	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 13,2 KV
73	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Talayuela de la STR Puente Cuaterno.	2010	14.000,00	Rural	Talayuela	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 13,2 KV
74	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Perales de la STR Borbollón.	2010	10.000,00	Rural	Perales del Puerto	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
75	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Pozuelo de la STR Montehermoso.	2010	25.000,00	Rural	Hernán Pérez	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
76	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Pinofrankado de la STR Caminomorisco	2010	20.000,00	Rural	Pinofrankado	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 20 KV
77	Cáceres	Poda de arbolado en la LAMT Jerte de la STR Galisteo	2010	12.000,00	Rural	Aldehuela del Jerte	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	Trabajos de tala y poda de arbolado, 13,2 KV
79	Cáceres	ALMARAZ-CIJARA 132 KV	2010	30.000,00	Semiurbana	Guadalupe	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	(Limpieza, poda y tala), 132 KV
81	Cáceres	CIJARA-CASTREJON 132 KV	2010	35.000,00	Semiurbana	Guadalupe	Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.	(Limpieza, poda y tala), 132 KV
Totales anexo III				1.849.170,00				